SOLVAY

Progress beyond

Nordumfahrung - Öffentlichkeitsbeteiligung Gerbitz

Informationsveranstaltung
27. April 2023

Was haben wir für den heutigen Abend geplant?

- Begrüßung und Vorstellung der Experten und Gäste
- Grußwort Susan Falke, Bürgermeisterin von Nienburg
- Impulsvortrag: Projekt Ortsdurchfahrt Gerbitz
- Wechsel an Thementische: Fragen und Diskussion mit den Experten
- Wechsel ins Plenum: Ausblick auf die nächsten Schritte
- Ende der Veranstaltung

Ortsdurchfahrt Gerbitz

Was ist geplant?

Die Nordumfahrung: 3 Abschnitte



Abschnitt 1: L 150 – Verbindung zwischen Gerbitz und Nienburg — fertiggestellt

Abschnitt 2: L 64 – Verbindung zwischen Latdorf und Gerbitz — fertiggestellt

Abschnitt 3: L 150 / L 64 - Ortsdurchfahrt Gerbitz — in Planung

Ihre Hinweise wurden bei der Planung berücksichtigt.

Beleuchtung

Lärmschutz

Parkplätze

Verkehrs-
sicherheit

Geschwindig-
keitslenkung

Kosten

Entwässerung

21. Juli 2016:
Erste Informations-veranstaltung

12. Mai 2022:
Zweite Informations-veranstaltung

27. April 2023:
Dritte Informations-veranstaltung

Oktober bis Dezember 2021: Bau Abschnitt 1

März bis Juni 2022: Bau Abschnitt 2

QII/2023: Baubeginn Abschnitt 3

Terminplanung Stand: April 2023 | Änderungen vorbehalten

Wie ist das Genehmigungsverfahren abgelaufen?

- Nach Ihren Hinweisen im vergangenen Jahr wurde die Genehmigungsplanung finalisiert.
- Das Genehmigungsverfahren wurde durch Solvay und Arcadis geführt.
- Wir haben die einzelnen vorliegenden Zustimmungen und Erlaubnisse (von den Behörden, den Trägern öffentlicher Belange und allen Versorgungsträgern) dem LSBB zur Genehmigung vorgelegt.
- Die LSBB hat das Baurecht am 28. März 2023 erteilt.

Die neue Ortsdurchfahrt: übersichtlicher und sicherer.

Qualität der Straße und der Gehwege wird verbessert

Die Verkehrssicherheit wird erhöht

Der Schallschutz wird nach aktuellen Vorgaben umgesetzt

Die Einschränkungen in der Bauzeit werden gering und planbar gehalten

Welcher Bereich wird neu gebaut?

Der Baubereich reicht vom Ortseingang Gerbitz an der L150 bis zum Ortsausgang Gerbitz hinter der Kreuzung L64/Bauernweg

Was ist an den Abzweigungen der L150 geplant?

Abzweigungen Nienburger Allee/Ringweg und Nienburger Allee/Hauptstraße werden erneuert

Wie wird die neue Kreuzung L64/L150 aussehen?

Der Kreuzung Bernburger Straße/Nienburger Allee (L64/L150) wird komplett neu ausgebaut:

- Knotenpunkt wird übersichtlicher
- Kleindenkmal wird geschützt und erhalten
- Jedes Fahrzeug kann auf seiner Spur sicher abbiegen

Was ist an der Einmündung Bauernweg geplant?

Einmündung Zum Bierberg/ Bauernweg wird umgestaltet:

- Abbiegen wird erleichtert, Verkehrssicherheit erhöht

Was wird alles neu?

Erneuert werden die Straße und die Gehwege inklusive der Einfahrten zu den Grundstücken, die Straßenentwässerung, die Parkbuchten und die Straßenbeleuchtung. Dabei halten wir die Vorgaben zum Lärmschutz durch Einbau von lärmminderndem Asphalt ein.
Durch vollgebundenen Oberbau und eine zweite Drainage wird das anstehende Grundwasser sicher abgeführt.



Wie werden die Gehwege gestaltet?

Beidseitige Gehwege mit neuer Beleuchtung am südlichen Fahrbahnrand der L150:

- Grünstreifen der Baumbestand mit Rasen, Bodendeckern und Büschen kombiniert, zehn feste Parkbuchten
- Parkbuchten und beidseitigen Gehwege erhöhen die Sicherheit für Fußgänger



Was wurde gegenüber der Planung 2022 geändert?

Ortsdurchfahrt Gerbitz

Wie wird der Bau konkret umgesetzt?

Wie geht es jetzt konkret weiter? Drei Bauabschnitte

Bauabschnitt 1: L64

Bauabschnitt 2: L150

Bauabschnitt K: Kreuzung L150/L64



Wie geht es jetzt konkret weiter? Bauabschnitt 1 / L64

- Anfang Mai bis Ende Juli 2023
- Vollsperrung
- Ausweichparkplatz kann genutzt werden
- Einrichtung einer Ausweichstraße für den Bus
- Kreuzung L150/L64 bleibt offen



Wie geht es jetzt konkret weiter? Bauabschnitt 2 / L150

- Anfang August bis Ende November
- Vollsperrung
- Ausweichparkplatz kann genutzt werden
- Kreuzung L150/L64 bleibt offen



Wie geht es jetzt konkret weiter? Bauabschnitt K

- Umbau der Kreuzung L150/L64
- Zeitpunkt: abhängig von weiteren Baumaßnahmen im Umland
- Sperrzeit voraussichtlich 3 Wochen
- Umleitung für Schwerlastverkehr



Ortsdurchfahrt Gerbitz

Zeit für Ihre konkreten Fragen - unsere Experten freuen sich.

Wie können Sie uns erreichen?

Thomas Richter
Bauleiter Arcadis

E-Mail an: thomas.richter@arcadis.com
Telefon: 0151 171 43 762

Peter Fischer
Schachtmeister Bickhardt Bau
Tief- und Straßenbau
E-Mail: Peter.Fischer@bickhardt-bau.de
Telefon: 0151 550 50 922

Uwe Reh
Solvay-Projektleiter für die Kalkteiche und zuständig für die Nordumfahrung

Telefon: 03471 323-693
E-Mail an: uwe.reh@solvay.com

Simone Kerner
Sekretariat Werkleitung Solvay
Telefon: 03471 323-503
E-Mail an: simone.kerner@solvay.com

Progress beyond

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis.